



.Selinunte-CaveCusarvnta.jpg

# Regione Siciliana

**ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA**  
*DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA*  
**SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA**





## **RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DALLA BIGLIETTERIA ALL'EX CORPO DI GUARDIA, CON REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE**

(CUP G34E17001290002)

### **PROGETTO ESECUTIVO**

(artt. da 33 a 43 regolamento D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010)

PROGETTISTA	ELABORATO
<p><i>Arch. Enrico Caruso</i></p>  <p>.....</p>	<p>ANALISI DEI PREZZI</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">2</p>
<p>COLLABORAZIONE AI DISEGNI CAD Geom. Orazio Meli</p>	
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>  <p><i>Arch. Giuseppe Scuderi</i></p>	<p>Visto: IL DIRETTORE</p>  <p><i>Arch. Enrico Caruso</i></p>

1) CE01 Realizzazione di massetto armato con griglia in fibra di vetro maglia cm. 5x5 diametro 3 mm.soprastente pavimentazione già esistente dello spessore cm.8 realizzato con calcestruzzo di cemento, dato in opera con le dovute cautele e rifinito secondo le pendenze indicate dalla D.LL. e perfettamente regolare, realizzato con una prima mano di calcestruzzo su cui collocare la griglia in fibra di vetro ed una finitura data in opera subito dopo sul predetto fondo con malta cementizia fine in modo da poter collocare successivamente la pavimentazione. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.LL., comprese le casseformi laterali.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.002	OPERAIO SPECIALIZZATO	h	28,46	0,1	2,85
MO.003	OPERAIO QUALIFICATO	h	26,46	0,1	2,65
RE.001	RETE IN FIBRA DI VETRO MAGLIA 5X5 DIAM M	m <sup>2</sup>	4,50	1,05	4,73
CE.001	CALCESTRUZZO DI CEMENTO CON RESISTENZA R	m <sup>3</sup>	75,00	0,08	6,00
<b>TOTALE</b>					16,23
Incidenza Oneri Sicurezza € 0,64 (4 % su € 16,23)					
15% SPESE GENERALI SU € 16,23					2,43
10% UTILE IMPRESA SU € 18,66					1,87
<b>PREZZO</b>					20,53
<b>ARROTONDAMENTO</b>					-0,26
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m<sup>2</sup></b>					<b>20,27</b>

2) LISTA2 Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione.OPERAIO SPECIALIZZATO(III°LIVELLO)

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.002	OPERAIO SPECIALIZZATO	h	28,46	1	28,46
<b>TOTALE</b>					28,46
Incidenza Oneri Sicurezza € 1,10 (4 % su € 28,46)					
15% SPESE GENERALI SU € 28,46					4,27
10% UTILE IMPRESA SU € 32,73					3,27
<b>PREZZO</b>					36,00
<b>ARROTONDAMENTO</b>					-1,26
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</b>					<b>34,74</b>

3) LISTA3		Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione. OPERAIO QUALIFICATO (II° LIVELLO)			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.003	OPERAIO QUALIFICATO	h	26,46	1	26,46
TOTALE					26,46
Incidenza Oneri Sicurezza € 1,02 (4 % su € 26,46)					
15% SPESE GENERALI SU € 26,46					3,97
10% UTILE IMPRESA SU € 30,43					3,04
PREZZO					33,47
ARROTONDAMENTO					-1,17
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €h</b>					<b>32,30</b>

4) LISTA4		Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione. OPERAIO COMUNE (I° LIVELLO)			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.004	OPERAIO COMUNE	h	23,80	1	23,80
TOTALE					23,80
Incidenza Oneri Sicurezza € 0,92 (4 % su € 23,80)					
15% SPESE GENERALI SU € 23,80					3,57
10% UTILE IMPRESA SU € 27,37					2,74
PREZZO					30,11
ARROTONDAMENTO					-0,98
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €h</b>					<b>29,13</b>

5) NO02		Nolo di miniescavatore sino a q.li 10 compreso di operatore			
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.003	OPERAIO QUALIFICATO	h	26,46	1	26,46
NO.003	NOLO DI MINIESCAVATORE Q.LI 10	h	15,00	1	15,00
TOTALE					41,46
Incidenza Oneri Sicurezza € 1,62 (4 % su € 41,46)					
15% SPESE GENERALI SU € 41,46					6,22
10% UTILE IMPRESA SU € 47,68					4,77
PREZZO					52,45
ARROTONDAMENTO					-1,18
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €h</b>					<b>51,27</b>

6) PAV01 Pavimentazione o rivestimento in pietra calcarinitica da taglio ad alta resistenza delle dimensioni di cm. 38x74 e dello spessore di cm 6 collocata come da particolare esecutivo e secondo le indicazioni fornite dalla D.LL. posato sul sottofondo tramite idoneo collante per esterno Compreso l'onere della sigillatura delle fughe con malta preparata in cantiere del colore e tonalita a scelta della D.LL. e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.002	OPERAIO SPECIALIZZATO	h	28,46	0,4	11,38
MO.003	OPERAIO QUALIFICATO	h	26,46	0,4	10,58
MO.004	OPERAIO COMUNE	h	23,80	0,4	9,52
COL.001	COLLANTE PER ESTERNO	Kg	0,60	5	3,00
PIE.01	BASOLE DI PIETRAME INFORME SP. CM.6-8	m <sup>2</sup>	50,00	1,05	52,50
TOTALE					86,98
15% SPESE GENERALI SU € 86,98					13,05
10% UTILE IMPRESA SU € 100,03					10,00
PREZZO					110,03
ARROTONDAMENTO					-1,36
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE € /m<sup>2</sup></b>					<b>108,67</b>

7) CAV01 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del diametro esterno di mm. 50 del tipo pieghevole posti su scavo già predisposto in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compreso il fissaggio sul fondo, il rivestimento con malta cementizia, compreso altresì l'onere dei pozzetti di derivazione in CLS cm 20x20x20 nella misura di uno ogni metri sei completi di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.002	OPERAIO SPECIALIZZATO	h	28,46	0,1	2,85
MO.004	OPERAIO COMUNE	h	23,80	0,1	2,38
MT.002	MALTA CEMENTIZIA	m <sup>3</sup>	110,00	0,01	1,10
TU.010	TUBO CORRUGATO MM. 50	m	0,80	1,05	0,84
POZ.001	POZZETTO IN PVC CM. 20X20X20	cad	5,00	0,2	1,00
TOTALE					8,17
15% SPESE GENERALI SU € 8,17					1,23
10% UTILE IMPRESA SU € 9,40					0,94
PREZZO					10,34
ARROTONDAMENTO					-0,23
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE € /m</b>					<b>10,11</b>

8) VA01	Onere per la smussatura di pietrame calcarinitico duro da taglio con un arrotondamento dello spigolo vivo in modo da creare un quarto di cerchio avente raggio di mm. 30 realizzato in opera con piccolo attrezzo elettrico il tutto secondo le indicazioni della D.LL.				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MO.002	OPERAIO SPECIALIZZATO	h	28,46	0,2	5,69
TOTALE					5,69
15% SPESE GENERALI SU € 5,69					0,85
10% UTILE IMPRESA SU € 6,54					0,65
PREZZO					7,19
ARROTONDAMENTO					-0,25
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/m</b>					<b>6,94</b>

li 11/10/2017

IL PROGETTISTA