



.Selinunte-CaveCusaroma.jpg

Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
SERVIZIO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA



RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DALLA BIGLIETTERIA ALL'EX CORPO DI GUARDIA, CON REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

(CUP G34E17001290002)

PROGETTO ESECUTIVO

(artt. da 33 a 43 regolamento D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010)

PROGETTISTA	ELABORATO
<p><i>Arch. Enrico Caruso</i></p>  <p>.....</p>	<p>ELENCO DEI PREZZI</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">3</p>
<p>COLLABORAZIONE AI DISEGNI CAD Geom. Orazio Meli</p>	
<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p>  <p><i>Arch. Giuseppe Scuderi</i></p>	<p style="text-align: center;">  </p> <p>Visto: IL DIRETTORE</p>  <p><i>Arch. Enrico Caruso</i></p>

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
123.3.1.1		<p>Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 EURO CINQUANTAQUATTRO/50</p>	€/cadauno	54,50
223.3.2.2		<p>Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>2) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 EURO SESSANTAUNO/40</p>	€/cadauno	61,40
323.7.2.1		<p>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti.</p> <p>1) per il primo mese d'impiego EURO QUATTROCENTOOTTANTATRE/30</p>	€/cadauno	483,30
423.7.2.2		<p>Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso: il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti.</p> <p>2) per ogni mese successivo al primo. EURO DUECENTOVENTI/30</p>	€/cadauno	220,30
523.7.3.1		<p>Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia.</p> <p>- Uno per ogni 10 addetti.</p> <p>1) per il primo mese d'impiego. EURO CINQUECENTONOVANTAUNO/20</p>	€/cadauno	591,20
623.7.3.2		<p>Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, dei necessari tavoli, panche e apparecchi scaldavivande, pavimento antipolvere lavabile, compreso: il montaggio e smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa a terra e</p>		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. 2) per ogni mese successivo al primo. EURO TRECENTOVENTIOTTO/30	€/cadauno	328,30

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
7	CE01	Realizzazione di massetto armato con griglia in fibra di vetro maglia cm. 5x5 diametro 3 mm. soprastante pavimentazione già esistente dello spessore cm.8 realizzato con calcestruzzo di cemento, dato in opera con le dovute cautele e rifinito secondo le pendenze indicate dalla D.LL. e perfettamente regolare, realizzato con una prima mano di calcestruzzo su cui collocare la griglia in fibra di vetro ed una finitura data in opera subito dopo sul predetto fondo con malta cementizia fine in modo da poter collocare successivamente la pavimentazione. Il tutto realizzato a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.LL., comprese le casseformi laterali. EURO VENTI/27	€/metro quadrato	20,27
52	LISTA2	Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione.OPERAIO SPECIALIZZATO(III°LIVELLO) EURO TRENTAQUATTRO/74	€/ora	34,74
53	LISTA3	Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione.OPERAIO QUALIFICATO(II°LIVELLO) EURO TRENTADUE/30	€/ora	32,30
54	LISTA4	Lista settimanale di provviste di manodopera per lavori vari non suscettibili di esatta valutazione.OPERAIO COMUNE(I°LIVELLO) EURO VENTINOVE/13	€/ora	29,13
11	NO02	Nolo di miniescavatore sino a q.li 10 compreso di operatore EURO CINQUANTAUNO/27	€/ora	51,27
12	PAV01	Pavimentazione o rivestimento in pietra calcarinitica da taglio ad alta resistenza delle dimensioni di cm. 38x74 e dello spessore di cm 6 collocata come da particolare esecutivo e secondo le indicazioni fornite dalla D.LL.posato sul sottofondo tramite idoneo collante per esterno Compreso l'onere della sigillatura delle fughe con malta preparata in cantiere del colore e tonalita a scelta della D.LL. e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO CENTOOTTO/67	€/metro quadrato	108,67
13	CAV01	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del diametro esterno di mm. 50 del tipo pieghevole posti su scavo già predisposto in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compreso il fissaggio sul fondo, il rivestimento con malta cementizia, compreso altresì l'onere dei pozzetti di derivazione in CLS cm 20x20x20 nella misura di uno ogni metri sei completi di coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO DIECI/11	€/metro	10,11
14	VA01	Onere per la smussatura di pietrame calcarinitico duro da taglio con un arrotondamento dello spigolo vivo in modo da creare un quarto di cerchio avente raggio di mm. 30 realizzato in opera con piccolo attrezzo elettrico il tutto secondo le indicazioni della D.LL. EURO SEI/94	€/metro	6,94